

黄陂区 2022 年度横店街道小型农田水利设施工程建设项目

黄陂区横店街道
杨永华
2023.5.24

建设内容特性表

村庄	湾、组	工程类别	项目	建设内容
梁岗村	万家湾	水源工程	塘堰（独山大塘）	清淤、护砌、栏杆、踏步及安全警示牌
孙亭村	曹家湾	水源工程	塘堰（中塘）	清淤、护砌、圳管、泄洪口、栏杆、踏步及安全警示牌
梅冲村	梅家冲	水源工程	塘堰（弓张湾破塘）	清淤、护砌、泄洪口、栏杆、踏步及安全警示牌
		水源工程	修复引水堰	新建进出水口八字墙及消力池
	弓张湾	输配水工程	渠道	U50 渠道 150m
同合村	钱家院子	水源工程	泵站（钱家院子）	新建 7.5Kw 泵站、进水渠清淤
百花村	张家岗	水源工程	塘堰（张家岗公共塘）	清淤、护砌、圳管、泄洪口、栏杆、踏步及安全警示牌
		水源工程	塘堰（张家岗后塘）	清淤、护砌、泄洪口、栏杆、踏步及安全警示牌

主要建设内容包含水源工程、输配水工程两大类。其中水源工程包含新建泵站 1 座、引水堰修复 1 座、塘堰 5 口。输配水工程包含新建 U50 渠道 150m。工程总投资 110 万元。

主要建设内容涉及 5 个行政村，项目区受益面积合计 2700 亩。其具体建设内容分述如下：


1、梁岗村

加固整治万家湾独山大塘：平均清淤深 1.0m、护砌 300m、仿木栏杆 300m、踏步 2 座。受益面积 700 亩。

2、孙亭村

加固整治曹家湾中塘：平均清淤深 1.0m、护砌 120m、城墙垛 120m、踏步 2 座、圳管 1 座、泄洪口 3 处。受益面积 340 亩。

3、梅冲村



加固整治弓张湾破塘：平均清淤深 1.0m、护砌 65m、踏步 2 座、泄洪口 1 处。修复引水堰：平均清淤深 1.0m，清淤长度 100m，新建进出水口八字墙及消力池。新建 U50 渠道 150m。受益面积 1125 亩。

4、同合村

新建钱家院子泵站：装机容量 7.5kW，泵房 1 座、DN100 进出水钢管 30m、低压输电线 1Km。受益面积 100 亩。

5、百花村

加固整治张家岗公共塘：平均清淤深 1.0m、护砌 150m、城墙垛 150m、踏步 2 座、刮管 1 座、泄洪口 1 处。加固整治张家岗后塘：平均清淤深 1.0m、护砌 100m、城墙垛 100m、踏步 2 座、泄洪口 1 处。受益面积 485 亩。

黄陂区2022年度六指街小型农田水利设施工程建设项目初步设计方案公示

项目名称	黄陂区2022年度六指街小型农田水利设施工程建设项目
建设单位	黄陂区人民政府六指街道办事处
设计单位	湖北省河海水利设计院有限公司
建设地点	黄陂区人民政府六指街道办事处群乐村、联合村、新华村、吴岗村、王港村、许桥村、潘岗村
项目总投资	110万元
初步设计方案公示 (一) 水源工程 1、群乐村缺家田湾塘：平均清淤深1.0m、护砌60m、城墙垛60m、踏步2座、泄洪口1处；杨家田湾塘：平均清淤深1.0m、护砌55m、仿木栏杆55m、踏步2座、泄洪口1处。 2、联合村李家田湾门前塘：平均清淤深1.0m、护砌110m、仿木栏杆110m、踏步2座、刮管1座、泄洪口1处。 3、新华村西流南湾塘：平均清淤深1.0m、护砌180m、仿木栏杆180m、踏步2座、刮管1座、泄洪口1处。 4、吴岗村蔡湾门前塘：平均清淤深1.0m、护砌95m、仿木栏杆95m、踏步2座、刮管1座。 5、王港村王家上榨柜子塘：平均清淤深1.0m、护砌80m、城墙垛80m、踏步2座、刮管1座、泄洪口1处。 6、许桥村小陈湾塘：平均清淤深1.0m、泄洪口2处， 7、潘岗村汤田湾中塘：平均清淤深1.0m、护砌110m、城墙垛110m、踏步2座、刮管1座、泄洪口1处。 (二) 输配水工程 1、许桥村小陈湾：新建U60渠道300m。	

黄陂区2022年度祁家湾街道小型农田水利设施工程建设项目初步设计方案公示

项目名称	黄陂区2022年度祁家湾街道小型农田水利设施工程建设项目
建设单位	黄陂区人民政府祁家湾街道办事处
设计单位	湖北省河海水利设计院有限公司
建设地点	黄陂区人民政府祁家湾街道办事处陈岗村、祁站村、重光村、达义村、朱店村、胜利村、红卫村、上胡村、建设村、送店村、龙池村、姜店村、黄砦村、群乐村、四黄村、红星村、车站村
项目总投资	260万元
初步设计方案公示	
(一) 水源工程	
1、陈岗村陈家湾门口塘：平均清淤深1.0m、护砌60m、踏步2座、则管1座、进水口3处；下店湾后塘：平均清淤深1.0m、踏步1座、则管1座；八耳塘：平均清淤深1.0m、则管1座。 2、重光村张家堰塘：平均清淤深1.0m、护砌25m、溢洪道1座、则管1座、踏步1座；细水塘：平均清淤深1.0m、则管1座、踏步2座；上徐田塘：拆除重建护坡50m、截水沟50m、踏步1座。 3、达义村小杨寨塘：平均清淤深1.0m、护砌90m、栏杆90m、踏步2座。 4、朱店村黄土李塘：平均清淤深1.0m、扩挖1.2亩、踏步2座、则管1座。 5、胜利村桥头筒塘：平均清淤深1.0m、护砌52.6m、踏步2座。 6、红卫村红卫村塘：护砌160m、栏杆200m、踏步2座。 7、上胡村继龙山塘：护砌200m、踏步2座。 8、建设村明小墩塘：平均清淤深1.0m、踏步1座。 9、送店村大高湾塘：平均清淤深1.0m、护砌维修20m、踏步1座、则管1座、培厚塘埂长90m。 10、龙池村宋家湾塘：平均清淤深1.0m、护砌95m、栏杆95m、溢流口10m、踏步2座。 11、姜店村杨二塘：平均清淤深1.0m、进水管4处、出水管2处、踏步2座。 12、黄砦村修复下彭塘灌溉泵站：装机容量18.5kW、DN200进出水钢管10m、DN200pe输水管400m、低压输电线400m、闸阀井1座。 13、群乐村西李大塘：平均清淤深1.0m、护砌95m、栏杆95m、踏步2座。 14、红星村修复沈家院子灌溉泵站：装机容量22kW、DN200进出水钢管35m、矩30截水沟25m、低压输电线100m。 15、车站村车站村塘：塘埂修复30m、则管1座。	
(二) 输配水工程	
1、祁站村修复排水沟：新建DN1000承插管长165m、集水井2座、$\Phi 1000 \times 8m$过路涵1座、新建排水土沟(T1.5$\times$4.5$\times$1.5m)长300m。 2、重光村新建管道(重光泵站2#延长)：新建DN160PE管613m、压强等级1.0Mpa、闸阀井9座。 3、四黄村重建过路涵：$\Phi 1000 \times 10m$过路涵1座(双排管)。	

黄陂区2022年度王家河街小型农田水利设施工程建设项目初步设计方案公示

项目名称	黄陂区2022年度王家河街道小型农田水利设施工程建设项目
建设单位	黄陂区人民政府王家河街道办事处
设计单位	湖北省河海水利设计院有限公司
建设地点	黄陂区人民政府王家河街道办事处小寨村、甘露山村、花园村、太阳寺村、章华村、凤凰村
项目总投资	116万元
初步设计方案公示	
(一) 水源工程	
1、小寨村干塘洼塘：平均清淤深1.0m、护砌90m、仿木栏杆90m、踏步3座、泄洪口1处、安全警示牌1处、标识牌1个。	
2、甘露山村中塘：平均清淤深1.0m、护砌95m、仿木栏杆95m、踏步2座、泄洪口1处、安全警示牌1处、标识牌1个。	
3、花园村东吴湾塘：平均清淤深1.0m、护砌160m、踏步2座、刮管1座、泄洪口1处、安全警示牌1处、标识牌1个。	
4、太阳寺村瑶塘：平均清淤深1.0m、护砌100m、城墙垛100m、踏步2座、刮管1座、泄洪口1处、安全警示牌1处、标识牌1个。	
5、凤凰村：新建11KW泵站1座。	
(二) 输配水工程	
1、太阳寺村：渠道修复，现浇混凝土T型渠430m。	
2、章华村：渠道修复，现浇混凝土T型渠50m。	

黄陂区2022年度罗汉寺街小型农田水利设施工程建设项目初步设计方案公示

项目名称	黄陂区2022年度罗汉寺街小型农田水利设施工程建设项目
建设单位	黄陂区人民政府罗汉寺街道办事处
设计单位	铭扬工程设计集团有限公司
建设地点	黄陂区罗汉寺街南新村、北新村、香店村、同安村、兴隆村、钟岗村
项目总投资	170万元
(一) 水源工程 1、南新村塘堰清淤0.7m、新建预制板护岸108m。 2、香店村新建泵站一座。 3、同安村塘堰清淤1.2m。 4、兴隆村塘堰清淤0.6m、新建预制板护岸345m、新建下塘踏步2处，$\phi 800$涵管3座。 5、钟岗村塘堰清淤1.0m、新建砼挡墙16m，$\phi 800$涵管2座。 (二) 输配水工程 1、南新村修复浆砌砖矩形渠道638m。 2、北新村修复浆砌砖矩形渠道735m。 3、香店村修复U50渠道250m，$\phi 500$涵管5座。 4、同安村修复U50渠道700m，$\phi 500$涵管5座。 5、兴隆村修复U50渠道50m。	

黄陂区2022年度姚家集街道小型农田水利设施工程建设项目初步设计方案公示

项目名称	黄陂区2022年度姚家集街道小型农田水利设施工程建设项目
建设单位	黄陂区人民政府姚家集街道办事处
设计单位	湖北省河海水利设计院有限公司
建设地点	黄陂区人民政府姚家集街道办事处八里村、大城村、寨东村、联界村
项目总投资	110万元
初步设计方案公示	
(一) 水源工程	
1、八里村:新建陈家堰灌溉泵站:装机容量18.5kW,新建泵房泵房12m ² 、DN250进出水钢管15m、低压输电线200m;重建河边灌溉泵站:装机容量37kW,拆除重建泵房12m ² 、更新机电设备、DN250进出水钢管35m、低压输电线950m、矩80连通渠长60m等;	
2、寨东村窑下塘塘:平均清淤深0.8m、护砌163m、踏步3座、卧管1座。	
3、联界村张家佬塘:护砌75m、踏步2座。	
(二) 输配水工程	
1、八里村重建砖砌矩1条:砖砌渠断面尺寸为0.6×0.6m,长720m,配套过路涵3座及分水口2座;	

黄陂区2022年度李家集街道小型农田水利设施工程建设项目初步设计方案公示

项目名称	黄陂区2022年度李家集街道小型农田水利设施工程建设项目
建设单位	黄陂区人民政府李家集街道办事处
设计单位	湖北省河海水利设计院有限公司
建设地点	黄陂区人民政府李家集街道办事处珍珠岭村、袁李湾村、仁和集村、仰山庙村、巴山砦村、驻程岗村、曾庙村、郑店村
项目总投资	110万元
初步设计方案公示	
(一) 水源工程	
1、珍珠岭村刘家大塘：平均清淤深1.0m、护砌100m、塘坝治理50m（上游面植草砖护+下游面整形）、溢洪道拆除重建、踏步1座。	
2、袁李湾村，（1）路边塘：平均清淤深1.0m、扩挖1亩、护砌35m、塘埂加宽1.0m、踏步1座；（2）茶园塘：平均清淤深0.8m、护砌190m、栏杆190m、踏步2座。	
3、仁和集村，（1）桥头李塘：平均清淤深0.8m、塘埂整形240m、护砌75m、踏步1座、DN300进水管16m；（2）圆塘：平均清淤深1.0m、护砌65m、溢流口1座；（3）长塘：平均清淤深1.0m；（4）榜塘：平均清淤深1.0m。	
4、巴山砦村，（1）山边塘：平均清淤深1.0m、塘埂加高0.3m、踏步2座、溢流口1座；桑塘：平均清淤深1.0m、踏步1座。	
6、驻程岗村驻程岗塘：平均清淤深0.8m、塘埂加宽2m、踏步2座。	
7、曾庙村和尚桥塘：平均清淤深1.0m、踏步2座。	
(二) 输配水工程	
1、仰山庙村治理排水沟：排水沟清淤160m、边坡护砌20m。	
2、郑店村重建小邓湾机站箱涵：重建箱涵（1×1×9.5m）、2m高一字墙14m、修复过路涵（Φ500×9m）。	

黄陂区2022年度木兰乡小型农田水利设施工程建设项目初步设计方案公示

项目名称	黄陂区2022年度木兰乡小型农田水利设施工程建设项目
建设单位	黄陂区木兰乡人民政府
设计单位	湖北省河海水利设计院有限公司
建设地点	黄陂区木兰乡经堂庙村、柳畈村、七里冲村、桥店村、静山庙村、小寨村、杭店村、友爱村
项目总投资	120万元
初步设计方案公示	
(一) 水源工程	
1、经堂庙村塘堰清淤0.8m, 新建浆砌石挡墙20m, 新建栏杆长200m。	
2、柳畈村塘堰清淤0.8m、新建笛子则、新建溢洪道、新建护坡50m、新建下塘踏步一处。	
3、七里冲村塘堰-01清淤0.8m、新建护坡80m、新建溢洪道、新建笛子则、新建下塘踏步一处；塘堰-02拆除重建浆砌石挡墙36m	
4、桥店村塘堰清淤1.0m、新建浆砌石挡墙60m、新建笛子则、新建溢洪道、新建下塘踏步一处。	
5、静山庙村塘堰清淤1.0m、新建浆砌石挡墙50m、新建笛子则。	
6、小寨村塘堰拆除重建浆砌石挡墙、防护栏杆30m。	
7、杭店村塘-01拆除重建浆砌石挡墙63m；塘-02拆除重建浆砌石挡墙50m。	
(二) 输配水工程	
1、七里冲村修复U50渠道350m, 配套7个分水口。	
2、友爱村修复矩40渠道300m。	



黄陂区2022年度前川街小型农田水利设施工程建设项目初步设计方案公示

项目名称	黄陂区2022年度前川街小型农田水利设施工程建设项目
建设单位	黄陂区前川街道办事处
设计单位	首辅工程设计有限公司
建设地点	黄陂区前川街道大兴村、双陈村、龚岗村、陈玉官村、吴店村、西陵村、双寨村
项目总投资	150万元

主要建设内容

1、大兴村输配水管道3条，具体工程量为：大兴村输水管道-1(Φ 200PE管)170.00m、大兴村输水管道-1(检查井)4座、大兴村输水管道-2(Φ 200PE管)94.00m、大兴村输水管道-2(检查井)2.00座、大兴村输水管道-3(Φ 200PE管)79.00m、大兴村输水管道-3(检查井)2座。

2、双陈村坑塘整治1口、排水沟及排水涵管各1条，具体工程量为：糙子塘清淤(1米)2050.32m³、糙子塘护砌(2米生态护砌)123.40m、踏步(2米高)2座、进出水涵管2座、警示牌1座、双陈村排水沟(2米开口预制板梯形)189.00m、双陈村排水管道(Φ 600涵管)62.50m、双陈村排水管道(检查井)4座。

3、龚岗村坑塘整治1口，具体工程量为：龚家岗大塘清淤(1米)3242.46m³、龚家岗大塘护砌(2.5米生态护砌)135.00m、踏步(2.5米高)3座、进出水涵管2座、警示牌1座。

4、陈玉官村输配水泵站维修2座，具体工程量为：龚上湾1号泵站维修1座、泵站设备购置及安装1套、陈玉官湾机井泵站维修1座、泵站设备购置及安装1套。

5、吴店村坑塘整治1口，具体工程量为：吴店村破塘清淤(1米)2900.00m³、吴店村破塘护砌(2.5米预制板护砌)189.00、踏步(2.5米高)3座、进出水涵管2座、警示牌1座。

6、西陵村输配水泵站维修1座，具体工程量为：西陵泵站维修(设备)1套。

7、双寨村坑塘整治1口，具体工程量为：熊家大湾门口塘护砌110m、踏步(3米高)2座、进出水涵管2座、警示牌1座。

黄陂区2022年度长轩岭街道小型农田水利设施工程建设项目初步设计方案公示

项目名称	黄陂区2022年度长轩岭街道小型农田水利设施工程建设项目
建设单位	黄陂区长轩岭街道办事处
设计单位	湖北省河海水利设计院有限公司
建设地点	黄陂区长轩岭街道狮子山村、油榨村、官田村、向家咀村、泊沫村、平港村
项目总投资	110万元
初步设计方案公示	
(一) 水源工程	
1、狮子山村塘堰清淤0.8m、新建浆砌石挡墙120m、新建仿木栏杆50m、新建1.5m步道96m、新建下塘踏步两处。	
2、油榨村塘堰-01清淤1m、新建浆砌石挡墙100m、塘堰-02清淤0.8m、拆除重建塘坝、塘埂防渗30m。	
3、官田村塘堰清淤1.0m、新建浆砌石挡墙195m、新建下塘踏步两处、新建溢洪道。	
4、泊沫村塘堰-01清淤1.0m、新建浆砌石挡墙100m、新建苗子坝、新建下塘踏步一处、塘堰-02清淤1.0m。	
5、平港村塘堰清淤1.0m。	
(二) 输配水工程	
1、向家咀村新建DN600过路涵五处、新建DN1500过路涵一处。	

