

2022年区级菜果茶标准园示范建设项目验收情况一览表

序号	项目实施单位	项目建设地点	项目建设内容	结算审核金额(万元)	补助标准(元/亩)	财政补助资金(万元)	验收结果
1	武汉市黄陂区林创种养殖专业合作社	李家集街官家砦村	建设200亩果蔬基地相关基础设施:新建6亩单栋钢架大棚,80亩茶园喷滴灌,3米宽机耕路800米。	32.107	800	16	通过
2	武汉明卉源生态农业有限公司	李家集街冯家河村	果蔬基地示范面积300亩:建设钢架大棚(8m宽,顶高3.4m,五纵四卡,大棚两边各配转膜杆(器),棚内加斜拉撑;主立柱热镀锌钢管Φ25,每0.75m一道Φ25热镀锌钢管拱杆、覆盖8个丝的长寿无滴膜、两边覆盖宽度1.2m的防虫网)面积11916.8m ² (面积17.866亩),平整场12360.96平方米。	44.3093	12000	21.4	通过
3	武汉市黄陂区熙沐家庭农场	六指街楼子田村	果园示范面积525亩,建设普通钢架大棚35.02亩(6.8m宽,顶高3-3.8m,肩高2.1m;主立柱热镀锌钢管Φ25,每0.8m一道Φ25热镀锌钢管拱杆、覆盖8个丝的长寿无滴膜)。	85.363	12000	42	通过
4	武汉农乐红辣椒专业合作社	王家河街群益村	蔬菜基地示范面积250亩,建设普通钢架大棚20亩(44座):Φ32镀锌钢管(拱管+端头)2083支,Φ25镀锌钢管(拱管+端头)1503支,32连接管985支,25连接管777支,25纵拉杆1181支,压顶簧5812只,卡槽1181支,连接片1182只,固定器7230只,土地平整30亩。	48.18	12000	24	通过
5	武汉市黄陂区周胡湾种养殖专业合作社	祁家湾街红旗村	蔬菜基地示范面积500亩,建设20亩连栋设施蔬菜大棚:平整土地13333.4m ² ,混凝土基础48.5m ² ,镀锌矩形管立柱13.51吨,副立柱连接件684个,上弦杆6.05吨,弦联系杆7.585吨,吊杆0.562吨,V字撑1.21吨,中水槽6.6吨,边水槽1.43吨,卷膜杆2.31吨,压顶簧3948个,夹箍1228个,水槽压板2634个,卷膜控制器36套,高密度聚乙烯膜13260m ² ,相关连接配件。	104.4783	25000	50	通过
6	武汉市博创农业技术开发有限公司	蔡家榨街周仁湾村	建设250亩茶叶基地水肥一体化喷滴灌系统,主要包括泵房、喷微灌系统首部(压力水泵、过滤器、施肥设备、控制设备)、田间干支管网、地面灌水器(滴头、滴灌带)、供电供水等设备材料购置及设计安装。	40.8296	800	20	通过
7	武汉木兰天香实业发展有限公司	李家集街岵山砦村	建设175亩果园相关基础设施:彩砖路铺设170m ² ,塘堰改造1000m ² ,渠道建设(Φ500涵管,Φ400涵管Φ300涵管)205根,线缆962.6m,采摘停车场120m ² ,电杆组立4根等。	28.1	800	14	通过
8	武汉市黄陂区鸚鵡寨种植专业合作社	李家集街冯家河村	建设300亩油茶基地水肥一体化喷滴灌系统,主要包括泵房、喷微灌系统首部(压力水泵、过滤器、施肥设备、控制设备)、田间干支管网、地面灌水器(滴头、滴灌带)、供电供水等设备材料购置及设计安装。	48.605	800	24	通过
9	黄陂区福成鑫源种养殖专业合作社	李家集街胡家集村	建设50亩果蔬基地配套设施:U60沟渠1200米。	8.028	800	4	通过
10	武汉禾之嘉生态农业科技发展有限公司	六指街大堤村	建设80亩果园灌溉主干管网(PE50)502米,园区碎石路1050平方米,钢网护栏1350m ² 。	12.083	800	6	通过
11	武汉市黄陂区天成荣华家庭农场	六指街建民村	建设250亩果树园区相关设施:挖沟土方1060m ³ ,U60沟渠980m,U80沟渠47m,砖砌渠67m,85亩果园喷滴灌等。	40.1859	800	20	通过
12	武汉市黄陂区六指街渔莲茶总场	六指街胜洪村	建设225亩茶园相关基础设施:碎石路2000m ² ,U型沟渠修复3140米,明渠整治600m。	36.1548	800	18	通过
13	武汉市黄陂区肖岗农业专业合作社	六指街朱岗村	建设225亩茶园相关基础设施:三相四线更新7基,电力报装(30KW、380V)1处,新建泵房16.4m ² ,7.5KW机泵1个,塑料给水管140m,进排水管(PEΦ200)142.38米,分水闸3处,挖沟土方720m ³ ,灌溉渠(UD50)1000米,挖淤泥、转运3000m ³ ,回填方5300m ³ 等。	36.299	800	18	通过

2022年区级菜果茶标准园示范建设项目验收情况一览表

序号	项目实施单位	项目建设地点	项目建设内容	结算审核金额(万元)	补助标准(元/亩)	财政补助资金(万元)	验收结果
14	武汉亨博能源环保有限公司	木兰乡柿子集村	建设200亩茶园相关基础设施: 机耕路清表1890m ² , 路床(槽)整形1735m ² , 水泥稳定碎(砾)1470m ² , 挖沟槽土方182.02m ³ , 沟槽回填土方131.92m ³ , 砂石基础回填砂31.34m ³ , 涵管(DN600)60m, 砖砌渠465m。	32.1059	800	16	通过
15	武汉市黄陂区腊华种植家庭农场	祁家湾街黄砦村	建设200亩茶园相关基础设施: 1. 主干道: 宽3m(厚20cm) C30混凝土路294.6m ² ; 2. 生产道路: 宽2.43(厚15cm) 水泥路462.9m ² , 宽1.5m(厚15cm) 水泥路324.45m ² ; 3. 涵管: 直径300排水涵管55.4m; 4. 砖砌沟渠: (45cm*45cm) 沟渠415.3米, (20cm*30cm) 沟渠526.4米。	32.7165	800	16	通过
16	武汉市高庙山宏伟种养生态农业有限公司	前川街杜岗村	建设100亩果树基地水肥一体化喷滴灌系统, 主要包括喷微灌系统首部(压力水泵、过滤器、施肥设备、控制设备)、田间干支管网、地面灌水器(滴头、滴灌带)、供电供水等设备材料购置及设计安装。	17.0565	800	8	通过
17	武汉一新晨农资贸易有限公司	前川街油岗村	建设80亩果树基地水肥一体化喷滴灌系统, 主要包括喷微灌系统首部(压力水泵、过滤器、施肥设备、控制设备)、田间干支管网、地面灌水器(滴头、滴灌带)、供电供水等设备材料购置及设计安装。	12.691	800	6	通过
18	武汉三里源态环境科技有限公司	三里桥街邓畈村	建设300亩蔬菜基地相关建设: 砖渣(厚30cm)机耕路7700m ² , 过路涵管(Φ100cm*12m)36m, 排水沟渠(上口3m底宽1.5m)1310m。	62.0098	1000	30	通过
19	武汉市鹿祥农业发展有限公司	王家河街王河村	建设75亩果树基地水肥一体化喷滴灌系统, 主要包括泵房(25.2m ²)、喷微灌系统首部(压力水泵、过滤器、施肥设备、控制设备)、田间干支管网、地面灌水器(滴头、滴灌带)、供电供水等设备材料购置及设计安装。	12.0192	800	6	通过
20	武汉北青龙寺农业开发有限公司	姚家集街腊梅村	建设300亩油茶基地喷滴灌, 包括泵房、喷微灌系统首部(压力水泵、过滤器、施肥设备、控制设备)、田间主干支管网、滴灌带、供电等设备材料购置及设计安装。	48.0059	800	24	通过
21	武汉友庭生态农业有限公司	长轩岭街短岭村	建设50亩果园相关设施: 新建道路面积373平方米(其中: 园区入口道路308平方米, 厚度15厘米, 民宿房门口道路65平方米, 厚度8厘米); 2、新建茶叶萎凋(晾青)场地硬化面积332.35平方米厚度6厘米, 外表涂防灰尘自流平涂层。	9.16	800	4	通过
22	武汉市聚康源农业发展有限公司	长轩岭街韩畈村	建设50亩蓝莓基地相关设施: 水泥混凝土路304.5m ² , 场地硬化322.2m ² 。	8.1448	800	4	通过
23	武汉堇上茗桂种养专业合作社	蔡店街马鞍山茶场	建设350亩茶园相关基础设施: 安装200KW.A 油浸式变压器一台及相关配套的配电设备、辅材安装, 4*150电力电缆131.3m, 4*120电力电缆25.25m, 4*35电力电缆55.55m, 配电箱1台, 改造配电房, 1间。塘堰整治: 清淤外运1620m ³ , 现浇混凝土88m ³ , 护坡142m ³ , 台阶3.2m ³ , 毛料石浆砌护坡160m ³ 。	56.6323	800	28	通过
合 计				855.265		419.4	